

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarzce - Nowy Przybyszew od km  
2+600 do 3+380 na odcinku 780 m.  
ADRES INWESTYCJI : Piekarty dz. nr ew. 107, 117/1, 118/1, 115/1, 125/1, 114/1, 124/1, 119/1, 126/1,  
123, 116/1, 127/1 i 128/1, gmina Promna.  
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach  
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 103  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi powiatowej nr 1102W Lekarcice - Nowy Przybyszew od km 2+600 do km 3+380 na odcinku 780 m.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta. Celem przebudowy jest poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

Klasa drogi	- L
Kategoria ruchu	- KR1
Szerokość jezdni	- 5,0m
Szerokość poboczy	- 0,75m
Długość odcinka	- 780m .

Roboty budowlane do wykonania:

1. Naprawa nawierzchni jezdni na całym odcinku - wykonanie nakładki z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej AC8S gr. 4 cm,
2. Ścinanie i uzupełnienie poboczy,
3. Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5 gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wyliczyć na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- masa mineralno - bitumiczna dowożona z odległości 30 km.

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 KNR 2-01 d.1 0119-03		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 780.0*0.001	km km	 0.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.780</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>			
2 KNR AT- d.2 03 0202- 02		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2.  780.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3900.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
3 KNR 2-31 d.3 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 780.0*5.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3900.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3900.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
4 KNR 2-31 d.4 1402-05		Mechaniczne ścinanie i uzupełnianie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km. 780.0*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1170.000</b>
5 KNR 2-31 d.4 0204-03		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 na poboczach - grubość po zagęszczeniu 10 cm 780.0*0.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1170.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1170.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0119-03</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym.	km	0.780		
<b>2</b>		<b>Podbudowy</b>				
2 d.2	<b>KNR AT-03 0202-02</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2.	m <sup>2</sup>	3900.000		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
3 d.3	<b>KNR 2-31 0311-05</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	3900.000		
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
4 d.4	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie i uzupełnianie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km.	m <sup>2</sup>	1170.000		
5 d.4	<b>KNR 2-31 0204-03</b>	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 na poboczach - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>	1170.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: