

KOSZTORYS OFERTOWY

„REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 1101W OSUCHÓW – LISÓW O DŁUGOŚCI 850 MB, OD KM 2+675” DO KM3+525

l.p	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1.		Roboty przygotowawcze CPV 45233000-8; D-01.00.00				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem na odkład na odległość do 2 km	m ²	1275.000		
2.		Podbudowy CPV 4523300-9; D-04.00.00				
2 d.2	KNR 6 1005-07 Lp.154	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m ²	4335.000		
3 d.2	KNR 6 0108-02 Lp.214	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną asfaltową mechanicznie dowożoną z odległości 15 km w ilości 75kg/m ²	t	325.125		
3.		Nawierzchnie CPV 45233000-9; D-05.00.00				
4 d.3	KNR 6 0309-01 Lp.258	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dowożona z odległości 15 km	m ²	4250.000		
4.		Roboty wykończeniowe CPV 45233000-9; D-06.00.00				
5 d.4	KNNR 6 0113-05 Lp.343	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wcześniejszą ścinką i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład	m ³	127.500		
Wartość kosztorysowa robót podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						