

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8; D-01.00.00			
1	KNR 2-01 d.1 0126-01	Scinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład na odległość do 2 km. 850.0*2*0.75	m ² m ²	1275.000	
				RAZEM	1275.000
2		PODBUDOWY CPV 45233000-9; D-04.00.00			
2	KNNR 6 d.2 1005-07 Lp. 154	Oczyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową. 850.0*5.1	m ² m ²	4335.000	
				RAZEM	4335.000
3	KNNR 6 d.2 0108-02 Lp. 214	Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie dowoŹoną z odległości 15 km w ilości 75 kg/m ² . 850.0*5.1*75*0.001	t t	325.125	
				RAZEM	325.125
3		NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D-05.00.00			
4	KNNR 6 d.3 0309-01 Lp. 258	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) dowoŹona z odległości 15 km. 850.0*5.0	m ² m ²	4250.000	
				RAZEM	4250.000
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233000-9; D-06.00.00			
5	KNNR 6 d.4 0113-05 Lp. 343	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wcześniejszą ścinką i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odkład. 850.0*0.75*2*0.1	m ³ m ³	127.500	
				RAZEM	127.500

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	ROBOTY PRZYGO- TOWAWCZE CPV 45100000-8; D- 01.00.00							
2	PODBUDOWY CPV 45233000-9; D- 04.00.00							
3	NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9; D- 05.00.00							
4	ROBOTY WYKOŃ- CZENIOWE CPV 45233000-9; D- 06.00.00							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: