

## KOSZTORYS OFERTOWY

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów – Kadłubska Wola na odcinku 900 mb od km 0+500 do km 1+400”

l.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNR 2-01 0126-01</b>	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 900x2x0,75	m <sup>2</sup>	1350		
<b>2</b>		<b>Podbudowy CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 1005-07 Lp. 154</b>	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 900x5,1	m <sup>2</sup>	4590		
<b>3</b>		<b>Nawierzchnie CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>				
3 d.3	<b>KNNR 6 0309-01 Lp. 258</b>	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 900x5,0	m <sup>2</sup>	4500		
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe CPV 45233000-0; D-06.00.00</b>				
4 d.4	<b>KNNR 6 0113-05 Lp. 343</b>	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych 0/35,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wcześniejszą ścinką i odwiezieniem na odkład 900x0,75x2x0,1	m <sup>3</sup>	135		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

## PRZEDMIAR ROBÓT

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1199W Radzanów – Kadłubska Wola na odcinku 900 mb od km 0+500 do km 1+400”

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Razem
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0126-01	Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm wraz z odwiezieniem ścinki na odkład 900x2x0,75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1350	
				<b>Razem</b>	1350
<b>2</b>	<b>Podbudowy CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>				
2 d.2	KNNR 6 1005-07 Lp. 154	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową 900x5,1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4590	
				<b>Razem</b>	4590
<b>3</b>	<b>Nawierzchnie CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>				
3 d.3	KNNR 6 0309-01 Lp. 258	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 900x5,0	m <sup>2</sup>	4500	
				<b>Razem</b>	4500
<b>4</b>	<b>Roboty wykończeniowe CPV 45233000-0; D-06.00.00</b>				
4 d.4	KNNR 6 0113-05 Lp. 343	Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych 0/35,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm z wcześniejszą ścinką i odwiezieniem na odkład 900x0,75x2x0,1	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	135	
				<b>Razem</b>	135