

KOSZTORYS INWESTORSKI

OBIEKT: Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku Białobrzegi-Sucha-Kamień

ADRES: Droga powiatowa Białobrzegi-Sucha-Kamień, gmina Białobrzegi

INWESTOR: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych
ul.Kościelna 103
26-800 Białobrzegi

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

netto:

podatek VAT - 23 %: **0,00**

razem z podatkiem VAT: **0,00**

Kosztorys ofertowy
budowa oświetlenia drogowego
Białobrzegi-Sucha-Kamień gm. Białobrzegi

L.p.	katalog	numer	pozycja	opis	cena	j.m.	ilość	wartość
2	KNNR	0005	1001-0321 analogia	Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupów oświetleniowych stalowych z fundamentem betonowym z kosztem zbrojeniowym		szt.	101	0,00
3	KNNR	0005	1002-0101 analogia	Montaż wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysięgu 1m do mocowania lamp do słupów stalowych		szt.	101	0,00
	KNNR	0005	1004-0212 anaogia	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego, CREE XSPR		szt	101	0,00
4	KNNR	0005	0701-0200	Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III		m ³	860	0,00
5	KNNR	0005	0702-0200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III		m ³	860	0,00
6	KNNR	0005	0707-0202	Układanie kabli YAKY 4x35mm ² mechanicznie metodą uciągu czołowego z zabezpieczeniem folią kalandr.z PCV		m	4300	0,00
7	KNNR	0005	0706-0100	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rou kablowego		m	4250	0,00
8	KNNR	0005	0726-0600	Obróbka na such kabli na nap.do 1kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego o przekroju żył do 50mm		szt.	254	0,00
9	KNNR	0005	0717-0202	Układanie bezpośrednio na słupach betonowych, mocowanego kabla YAKY 4x35mm ²		szt.	2	0,00
10	KNNR	0005	0705-0103	Układanie rur osłonowych z PCV o śr. o 110		szt.	11	0,00
11	KNNR	0005	0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych nn ogranicznika przepięć		szt.	2	0,00
12	KNNR	0005	1303-0100	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1 fazowy pierwszy pomiar		pom.	2	0,00
13	KNNR	0005	1303-0200	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1 fazowy każdy następny pomiar		pom.	4	0,00
14	KNNR	0005	1304-0100	Badania i pomiary inst. uziemienia ochronnego i roboczego pierwszy pomiar		szt.	4	0,00
15	KNNR	0005	1304-0200	Badania i pomiary inst.uziemienia ochron.i rob.każdy następny pomiar		szt.	8	0,00
16	KNNR	0005	1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania pierwszy pomiar		szt	2	0,00
17	KNNR	0005	1304-0600	Badania i pomiary skuteczności zerowania każdy następny pomiar		szt	4	0,00
18	KNNR	0005	1304-0600	Montaż uziomów lub bednarki FeZn30x4 w gruncie kat.III		m	4250	0,00
19	KNNR	0009	0907-0200-0300	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III		m	80	0,00

suma : 0,00

VAT 23 % : 0,00

razem zł : 0,00

słownie: