

## Kosztorys ofertowy

L.p.	katalog	numer	pozycja	opis	cena	j.m.	ilość	wartość
1	KNNR	0005	1001-0321 analogia	Montaż wraz z wykonaniem wykopu słupów oświetleniowych stalowych z fundamentem betonowym z koszem zbrojeniowym		szt.	101	
2	KNNR	0005	1002-0101 analogia	Montaż wysięgnika rurowego jednoramiennego o wysięgu 1m do mocowania lamp do słupów stalowych		szt.	101	
3	KNNR	0005	1004-0212 anaogia	Montaż na wysięgniku, opraw oświetlenia zewnętrznego,		szt	101	
4	KNNR	0005	0701-0200	Ręczne kopanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III		m <sup>3</sup>	860	
5	KNNR	0005	0702-0200	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli, w gruncie kat. III		m <sup>3</sup>	860	
6	KNNR	0005	0707-0202	Układanie kabli YAKY 4x35mm <sup>2</sup> mechanicznie metodą uciągu czołowego z zabezpieczeniem folią kalandr. z PCV		m	4300	
7	KNNR	0005	0706-0100	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego		m	4250	
8	KNNR	0005	0726-0600	Obróbka na such kabli na nap.do 1kV o izolacji i powłoce z tworzywa sztucznego o przekroju żył do 50mm		szt.	254	
9	KNNR	0005	0717-0202	Układanie bezpośrednio na słupach betonowych, mocowanego kabla YAKY 4x35mm <sup>2</sup>		szt.	2	
10	KNNR	0005	0705-0103	Układanie rur osłonowych z PCV o śr. o 110		szt.	11	
11	KNNR	0005	0906-0301	Montaż w liniach napowietrznych nn ogranicznika przepięć		szt.	2	
12	KNNR	0005	1303-0100	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1 fazowy pierwszy pomiar		pom.	2	
13	KNNR	0005	1303-0200	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 1 fazowy każdy następny pomiar		pom.	4	
14	KNNR	0005	1304-0100	Badania i pomiary inst. uziemienia ochronnego i robocznego pierwszy pomiar		szt.	4	
15	KNNR	0005	1304-0200	Badania i pomiary inst.uziemienia ochron.i rob.każdy następny pomiar		szt.	8	
16	KNNR	0005	1304-0500	Badania i pomiary skuteczności zerowania pierwszy pomiar		szt	2	
17	KNNR	0005	1304-0600	Badania i pomiary skuteczności zerowania każdy następny pomiar		szt	4	
18	KNNR	0005	1304-0600	Montaż uziomów lub bednarki FeZn30x4 w gruncie kat.III		m	4250	
19	KNNR	0009	0907-0200-0300	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III		m	80	

suma :

VAT 23 % :

razem zł :

słownie: