

Kosztorys ofertowy

Przebudowa chodnika w miejscowości Promna

I.p.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8; D-01.00.00				
1 d.1	BCD 66/2013 Lp. 8	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład.	m ³	144		
2		Roboty ziemne CPV 45100000-8; D-02.00.00				
2 d.2	BCD 66/2013 Lp. 72	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III - pod krawężnik przy jezdni.	m ³	35,4		
3		Podbudowy CPV 45233000-9; D-04.00.00				
3 d.3	BCD 66/2013 Lp. 131	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechanicznie w gruncie kat. II-IV.	m ²	719,5		
4 d.3	BCD 66/2013 Lp. 132	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. j.w.	m ²	548		
5 d.3	BCD 66/2013 Lp. 165	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, -chodnik.	m ²	440		
6 d.3	BCD 66/2013 Lp. 166	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - zjazdy indywidualne.	m ²	107,3		
4		Nawierzchnie CPV 45233000-9; D-05.00.00				
7 d.4	BCD 66/2013 Lp. 291	Nawierzchnia z kostki bet. Kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. -zjazdy indywidualne.	m ²	107,3		
5		Elementy ulic CPV 45233000-0; D-08.00.00				
8 d.5	BCD 66/2013 Lp. 450	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 442 mb	m	442		
9 d.5	BCD 66/2013 Lp. 485	Ustawienie obrzeży bet. O wym. 20x6 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. 534,46 mb	m	442		
10 d.5	BCD 66/2013 Lp. 477	Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. Szarej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m ²	440		
11		Regulacja studzienek telefonicznych	Szt.	10		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						