

KOSZTORYS OFERTOWY

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały-Górki-Izabelin od km 0+650 do 1+300 długości 650 m"

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	cena jedn.	Wartość
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0.650		
2.	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm. z odwiezieniem ścinki na odkład	m ²	975.000		
3.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m ²	3315.000		
4.	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych	m ²	3315.000		
5.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. (warstwa ścieralna)	m ²	3250.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						