

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1639W Rykały-Górki-Izabelin od km 0+650 do 1+300 długości 650 m"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J. m.	Poszcz.	Razem
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 650.0*0.001	km km	 0.650	
				RAZEM	
2.	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm. z odwiezieniem ścinki na podkład 0.75*2*650.0	m ² m ²	 975.000	
				RAZEM	
3.	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 5.1*650.0	m ² m ²	 3315.000	
				RAZEM	
4.	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 5.1*650.0	m ² m ²	 3315.000	
				RAZEM	
5.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm. (warstwa ścieralna) 5.0*650.0	m ² m ²	 3250.000	
				RAZEM	