
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej nr 1128W od. m. Stromiec,
Podlesie Duże, Dobieszyn w km 0+850, 2+080 oraz 2+110.
ADRES INWESTYCJI : Stromiec, Podlesie Duże, Dobieszyn.
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 103
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	BCD 11/ d.1 2014 Lp. 13	Rozebranie nawierzchni z mieszank mineralno - bitumicznych, gr. nawierzchni 4 cm z odwiezieniem na odkład. 5.0*(5.0+3.0+2.0)	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
2	BCD 11/ d.1 2014 Lp. 9	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy 20 cm. 5.0*(5.0+3.0+2.0)	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
3	BCD 11/ d.1 2014 Lp. 32	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km. 8.0	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
4	BCD 11/ d.1 2014 Lp. 31	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km. 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00			
5	BCD 11/ d.2 2014 Lp. 113	Wykonanie przepustu z rur PEHD średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z pospółki i z wykonaniem zasypki. 10.0	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	BCD 11/ d.2 2014 Lp. 109	Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych dla przepustu o średnicy 40 cm z wykonaniem ławy fundamentowej oraz uszczelnieniem połączenia ścianki z rurą. 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
7	BCD 11/ d.2 2014 Lp. 99	Wykonanie przepustu z rur betonowych średnicy 60 cm z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu z wykonaniem zasypki, rury żelbetowe kl. obc. A. 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
8	BCD 11/ d.2 2014 Lp. 109	Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych dla przepustu o średnicy 60 cm z wykonaniem ławy fundamentowej oraz uszczelnieniem połączenia ścianki z rurą. 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	BCD 11/ d.2 2014 Lp. 346	Przepusty pod zjazdami z rur PP o średnicy 40 cm z wykonaniem ławy fundamentowej, zasypki oraz nawierzchni z kruszywa naturalnego. 6*6.0	m ² m ²	 36.000	
				RAZEM	36.000
3		Nawierzchnie D-05.00.00			
10	BCD 11/ d.3 2014 Lp. 162	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczni kamiennego, grubości po zagęszczeniu 20 cm jak w poz.2 50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000
11	BCD 11/ d.3 2014 Lp. 253	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. 50.0	m ² m ²	 50.000	
				RAZEM	50.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	BCD 11/ d.3 2014 Lp. 257	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km, gr. warstwy po zagęsz- czeniu 3 cm. 50.0	m ² m ²	 50.000	 50.000
				RAZEM	50.000
4		Roboty wykończeniowe D-06.03.01			
13	BCD 11/ d.4 2014 Lp.353	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm, rowy w obrębie przepustów i do przeła- mania spadków przy jezdni z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km. 400.0+2*10.0+2*20.0	m m	 460.000	 460.000
				RAZEM	460.000
14	BCD 11/ d.4 2014 Lp. 354	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 cm z namułu do 50 % jego średnicy z odwiezieniem na odkład. 6.0+6.0+10.0	m m	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
15	BCD 11/ d.4 2014 Lp. 355	Oczyszczenie przepustów średnicy 60 cm z namułu z odwiezie- niem urobku na odkład do 1 km. 10.0	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
16	BCD 11/ d.4 2014 Lp. 357	Oczyszczenie przepustu o średnicy 2x100 cm z namułu z oczyszczeniem ścianek czołowych. 11.5	m ² m ²	 11.500	 11.500
				RAZEM	11.500
17	BCD 11/ d.4 2014 Lp. 337	Umocnienie dna rowów i skarp płytami prefabrykowanymi ażu- rowymi ułożonymi na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową i bitumem. 55.5	m ² m ²	 55.500	 55.500
				RAZEM	55.500

KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
d.1	BCD 11/ 2014 Lp. 13	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, gr. nawierzchni 4 cm z odwiezieniem na odkład.	m ²	50.000		
d.1	BCD 11/ 2014 Lp. 9	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy 20 cm.	m ²	50.000		
d.1	BCD 11/ 2014 Lp. 32	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 40 cm z uprzednim odkopaniem przepustu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km.	m	8.000		
d.1	BCD 11/ 2014 Lp. 31	Rozebranie przepustu z rur żelbetowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustu z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km.	m	10.000		
2		Odwodnienie korpusu drogowego D-03.00.00				
d.2	BCD 11/ 2014 Lp. 113	Wykonanie przepustu z rur PEHD średnicy 40 cm wraz z wykonaniem ławy fundamentowej z pospółki i z wykonaniem zasypki.	m	10.000		
d.2	BCD 11/ 2014 Lp. 109	Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych dla przepustu o średnicy 40 cm z wykonaniem ławy fundamentowej oraz uszczelnieniem połączenia ścianki z rurą.	szt	2.000		
d.2	BCD 11/ 2014 Lp. 99	Wykonanie przepustu z rur betonowych średnicy 60 cm z wykonaniem ławy fundamentowej z betonu z wykonaniem zasypki, rury żelbetowe kl. obc. A.	m	10.000		
d.2	BCD 11/ 2014 Lp. 109	Wykonanie ścianek czołowych żelbetowych dla przepustu o średnicy 60 cm z wykonaniem ławy fundamentowej oraz uszczelnieniem połączenia ścianki z rurą.	szt	4.000		
d.2	BCD 11/ 2014 Lp. 346	Przepusty pod zjazdami z rur PP o średnicy 40 cm z wykonaniem ławy fundamentowej, zasypki oraz nawierzchni z kruszywa naturalnego.	m ²	36.000		
3		Nawierzchnie D-05.00.00				
d.3	BCD 11/ 2014 Lp. 162	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubości po zagęszczeniu 20 cm jak w poz.2	m ²	50.000		
d.3	BCD 11/ 2014 Lp. 253	Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.	m ²	50.000		
d.3	BCD 11/ 2014 Lp. 257	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - żwirowej dowożonej z odległości 15 km, gr. warstwy po zagęszczeniu 3 cm.	m ²	50.000		
4		Roboty wykończeniowe D-06.03.01				
d.4	BCD 11/ 2014 Lp.353	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 30 cm, rowy w obrębie przepustów i do przełamania spadków przy jezdni z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.	m	460.000		
d.4	BCD 11/ 2014 Lp. 354	Oczyszczenie przepustów rurowych fi 40 cm z namułu do 50 % jego średnicy z odwiezieniem na odkład.	m	22.000		
d.4	BCD 11/ 2014 Lp. 355	Oczyszczenie przepustów średnicy 60 cm z namułu z odwiezieniem urobku na odkład do 1 km.	m ²	10.000		

KOSZTORYS

L p.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16 d.4	BCD 11/ 2014 Lp. 357	Oczyszczenie przepustu o średnicy 2x100 cm z namułu z oczyszczeniem ścianek czołowych.	m ²	11.500		
17 d.4	BCD 11/ 2014 Lp. 337	Umocnienie dna rowów i skarp płytami prefabrykowanymi ażurowymi ułożonymi na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową i bitumem.	m ²	55.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze D-01.00.00							
2	Odwodnienie korpusu drogowego D- 03.00.00							
3	Nawierzchnie D- 05.00.00							
4	Roboty wykończenio- we D-06.03.01							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: