

**Przedmiar robót**  
**Przebudowa chodnika w miejscowości Promna**

L.p.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Razem
<b>Roboty przygotowawcze CPV 45100000-8; D-01.00.00</b>					
1 d.1	BCD 66/2013 Lp. 8	Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości średnio 20 cm z wywiezieniem nadmiaru humusu na odkład. 7200 x 0,02	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	144	
				<b>Razem</b>	144
<b>Roboty ziemne CPV 45100000-8; D-02.00.00</b>					
2 d.1	BCD 66/2013 Lp. 72	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III - pod krawężnik przy jezdni.	m <sup>3</sup>	35,4	
				<b>Razem</b>	35,4
<b>Podbudowy CPV 45233000-9; D-04.00.00</b>					
3 d.1	BCD 66/2013 Lp. 131	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wyk. Mechanicznie w gruncie kat. II-IV.	m <sup>2</sup>	719,5	
				<b>Razem</b>	719,5
3 d.2	BCD 66/2013 Lp. 132	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. j.w.	m <sup>2</sup>	548	
				<b>Razem</b>	548
3 d.3	BCD 66/2013 Lp. 165	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – tłucznia kamiennego, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm, -chodnik.	m <sup>2</sup>	440	
				<b>Razem</b>	440
3 d.4	BCD 66/2013 Lp. 166	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm. - zjazdy indywidualne.	m <sup>2</sup>	107,3	
				<b>Razem</b>	107,3
<b>Nawierzchnie CPV 45233000-9; D-05.00.00</b>					
4 d.1	BCD 66/2013 Lp. 291	Nawierzchnia z kostki bet. Kolorowej gr. 8 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. -zjazdy indywidualne.	m <sup>2</sup>	107,3	
				<b>Razem</b>	107,3
<b>Elementy ulic CPV 45233000-0; D-08.00.00</b>					
5 d.1	BCD 66/2013 Lp. 450	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) 442 mb	m	442	
				<b>Razem</b>	442
5 d.2	BCD 66/2013 Lp. 485	Ustawienie obrzeży bet. O wym. 20x6 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cem. 534,46 mb	m	442	
				<b>Razem</b>	442
5 d.3	BCD 66/2013 Lp. 477	Wykonanie chodników z kostki brukowej bet. Szarej gr. kostki 6 cm na podsypce cem. – piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem.	m <sup>2</sup>	440	
				<b>Razem</b>	440
<b>Pozostałe</b>					
		Regulacja studzienek telefonicznych	Szt.	10	

			<b>Razem</b>	10
--	--	--	--------------	----