

PRZEDMIAR ROBÓT

"Ułożenie dywanika asfaltowego o długości 100 m na drodze powiatowej nr 1116W w miejscowości Jasionna"

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J. m.	Poszcz.	Razem
4.	KNNR 6 1005-07	Mechaniczne czyszczenie i skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową. 100*5.0	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	
5.	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych grysowo – żwirowych o grubości 4 cm. (warstwa ścieralna). 100*5.0	m ² m ²	 500.000	
				RAZEM	