
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do 2+102 na odcinku 620 m.
ADRES INWESTYCJI : Jabłonna dz. nr ew. 630, 363, 360, 361 i 362, gmina Wyśmierzyce.
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
ADRES INWESTORA : 26-800 Białobrzegi ul. Kościelna 109
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : drogowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem wyceny jest przebudowa drogi powiatowej nr 1109W Jabłonna - Ulów od km 1+482 do km 2+102 na odcinku 620 m.

Przedmiar robót został sporządzony na podstawie pomiarów terenowych wykonanych przez kosztorysanta. Celem przebudowy jest poprawa parametrów technicznych i eksploatacyjnych.

Podstawowe parametry techniczne przebudowywanej drogi:

Klasa drogi	- L
Kategoria ruchu	- KR1
Szerokość jezdni	- 5,0m
Szerokość poboczy	- 0,75m
Długość odcinka	- 620m .

Roboty budowlane do wykonania:

1. Naprawa nawierzchni jezdni na całym odcinku - wykonanie nakładki z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej AC8S gr. 4 cm,
2. Ścinanie i uzupełnienie poboczy,
3. Umocnienie poboczy kruszywem kamiennym łamanym 0/31,5 gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

- nakłady rzeczowe poszczególnych robót wycenić na podstawie KNNR korzystając z ogólnodostępnych na rynku programów do kosztorysowania np. NORMA;
- roboty ziemne należy wykonać mechanicznie a tam gdzie jest to niemożliwe ręcznie, nadmiar odwozimy na odkład do 2 km;
- materiały pochodzące z rozbiórki odwozimy na odkład do 2 km;
- masa mineralno - bitumiczna dowożona z odległości 30 km.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym. 620.0*0.001	km km	0.620	
				RAZEM	0.620
2		Podbudowy			
2 d.2	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² . 620.0*5.0	m ² m ²	3100.000	
				RAZEM	3100.000
3		Nawierzchnia			
3 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 620.0*5.0	m ² m ²	3100.000	
				RAZEM	3100.000
4		Roboty wykończeniowe			
4 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie i uzupełnianie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km. 620.0*0.75*2	m ² m ²	930.000	
				RAZEM	930.000
5 d.4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamienno 0/31,5 na poboczach - grubość po zagęszczeniu 10 cm 620.0*0.75*2	m ² m ²	930.000	
				RAZEM	930.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa drogi w terenie równinnym.	km	0.620		
2		Podbudowy				
2 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² .	m ²	3100.000		
3		Nawierzchnia				
3 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC8S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3100.000		
4		Roboty wykończeniowe				
4 d.4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie i uzupełnianie poboczy o grub. do 10 cm z odwiezieniem ścinki na odkład do 2 km.	m ²	930.000		
5 d.4	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłuczni kamionnego 0/31,5 na poboczach - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	930.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM
1	Roboty przygotowaw- cze							
2	Podbudowy							
3	Nawierzchnia							
4	Roboty wykończenio- we							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: