



# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH

www.pzdpbialobrzegi.pl

Ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, tel. (48) 613-23-38,

e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl

NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824

PZDP.III. 2600.3. ZO/2024

Białobrzegi, 08.01.2024 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania, została oszacowana na kwotę poniżej 130 000 PLN (na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. ((tj.:Dz. U. z 2023 r. poz.1605 ze zm.)), zwana dalej „ustawą” i na mocy art. 4 pkt. 8. Zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy.

### 1. Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach  
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109.

### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy: pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla zadania:

**„Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Stara Błotnica, Radzanów oraz Wyśmierze”**

**Znak sprawy: PZDP.271.24.2023. (dokumentacja przetargowa dostępna na stronie internetowej <https://platformazakupowa.pl/pn/bialobrzegipowiat> )**

Realizacja zamówienia obejmuje:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane podzielone na zadania

a) Zadanie nr 1 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1132W Siemiradz – Bród w m. Siemiradz od km 0+560 do km 1+245 –CZEŚĆ II”

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 0,685 km, rozbiórka konstrukcji jezdni łącznie 156,00m<sup>2</sup>, rozbiórka przepustów 100-120cm 11,00 m, demontaż słupków i tablic 2 słupki/5 tablic wykonanie koryta pod konstrukcję drogi 25-40cm łącznie 1335,00m<sup>2</sup>, wykonanie nasypów 8,00m<sup>3</sup>, wykonanie przepustu pod koroną drogi o śr. 100cm 10,0m wraz z prefabrykowanymi ściankami czołowymi, wykonanie sączków podłużnych z tucznią 27,0m, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm 1324,00 m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15, 20 i 25cm łącznie 1324,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wyrównawczej o śr. gr. 3cm z betonu asfaltowego AC 16W 199,00 ton, wykonanie warstwy wiążącej o gr. 4 i 6cm z betonu asfaltowego AC 16W łącznie 958,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 3cm z betonu asfaltowego AC 8S łącznie 3497,00 m<sup>2</sup>, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm 1szt/7,00m, ustawienie przyczółków do przepustów o średnicy 40cm 2,00szt, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o szer. 0,75m 1028,00m<sup>2</sup>, oczyszczenie rowów 10,00m, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego łącznie 145,90m<sup>2</sup>, ustawienie oznakowania pionowego 9 słupków/20 tablic, ustawienie barier U-14a 16,00m, wykonanie progów zwalniających wyspowych z betonu asfaltowego 6,0 szt., wykonanie zjazdów z betonu asfaltowego AC 11S o gr. 4cm 380,0m<sup>2</sup> , przełożenie zjazdów z kostki brukowej 43,0 m<sup>2</sup>,. regulacja studni 10,0 szt.

b) Zadanie nr 2 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1108W Olszowa – Ulów - Klwów na odcinku Olszowa – Kostrzyn od km 0+000 do km 1+ 972 – CZĘŚĆ I”

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 1,972 km, karczowanie krzaków 6960,00m<sup>2</sup>, ścinanie drzew o śr. 36-45cm 12,0szt., rozbiórka konstrukcji jezdni łącznie 353,00m<sup>2</sup>, rozbiórka znaków ze słupkami 2słupki/4 tarcze, wykonanie koryta pod konstrukcją jezdni 20/40cm łącznie 1388,00m<sup>2</sup>, wykonanie koryta pod konstrukcją chodników gr 15cm 2182,00m<sup>2</sup>, wykonanie koryta pod konstrukcją zjazdów gr 10 i 20cm 1499,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm łącznie 3938,00m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 15 i 25cm łącznie 1503,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej z BA o gr. 3cm 10846,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej z BA o gr. 6cm 1256,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wyrównawczej z BA w ilości 75kg/m<sup>2</sup> 719,00t., frezowanie nawierzchni bitumicznych na gr. do 3cm 285,00m<sup>2</sup>, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm 20szt/145,00m, ustawienie przyczółków do przepustów o średnicy 40cm 40,00szt, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o szer. 0,75m 3944,00m<sup>2</sup>, oczyszczenie rowów 3400,00m, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego 458,60m<sup>2</sup> ustawienie oznakowania pionowego 12 słupków/20 tablic, wykonanie zjazdów z kruszywa 368,0 m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdów z BA o gr. 4cm 111,00m<sup>2</sup>, przełożenie zjazdów z kostki brukowej o gr. 8cm 12,00m<sup>2</sup>, regulacja studni teletech. 1,0szt.

c) Zadanie nr 3 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1119W Radzanów – Kadłubska Wola na odcinku Kadłubska Wola - Rogolin od km 1+590 do km 2+660”,

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 1,070 km, karczowanie drzew o średnicy do 100cm 1,00szt., karczowanie krzaków 825,00m<sup>2</sup>, rozbiórka konstrukcji jezdni, chodników i zjazdów łącznie 290,00m<sup>2</sup>, rozbiórka przepustów pod koroną drogi o średnicy 80cm, 20,0m rozbiórka znaków ze słupkami 4 słupki/6 tarcze, wykonanie koryta na głębokość 10cm, 15cm i 25cm łącznie 1393,00m<sup>2</sup>, wykonanie nasypów 14,00m<sup>3</sup>, wykonanie przepustu pod koroną drogi o średnicy 80cm z rur PEHD wraz ze ściankami czołowymi, 20,0m, wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o gr. 10, 15 i 25cm łącznie 1309,00m<sup>2</sup>, wykonanie nawierzchni zatoki z płyt ażurowych 60x40x10cm 36,0m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej z BA AC 11S o gr. 4cm, 6123,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej z BA Ac 16W o gr. 6cm, 1074,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wyrównawczej z BA AC 16W w ilości 75kg/m<sup>2</sup> 364,00t., frezowanie nawierzchni bitumicznych na gr. 3 i 4cm łącznie 686,00m<sup>2</sup>, umocnienie skarp kamieniem polnym 11,00m<sup>2</sup>, wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40cm 20szt/160,00m, ustawienie przyczółków do przepustów o średnicy 40cm 40,00szt, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o szer. 1,00m 1596,00m<sup>2</sup>, oczyszczenie rowów 1080,00m, ustawienie oznakowania pionowego 10 słupków/15 tablic, ustawienie barier U-14a 22,00m, ustawienie krawężnika 15x30 na ławie bet.C12/15 19,00m, ustawienie obrzeży 8x30, 33,0m, wykonanie chodnika z kostki brukowej 44,0m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdów z kruszywa o gr. 15cm 497,00m<sup>2</sup>, wykonanie zjazdów z BA AC 11S o gr. 4cm 120,00m<sup>2</sup>, przebudowa (przełożenie) zjazdów z kostki betonowej 32,00m<sup>2</sup>,

d) Zadanie nr 4 - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1111W Podlesie - Radzanów na odcinku od km 6+100 do km 6+645 w m. Radzanów – CZĘŚĆ II”

Wykonanie przebudowy drogi powiatowej na odcinku 545,00 m, karczowanie krzaków 96,00m<sup>2</sup>, rozbiórka konstrukcji jezdni łącznie 82,0m<sup>2</sup>, wykonanie koryta pod drogę gr. 10, 20 i 40cm 643,0m<sup>2</sup>, wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PEHD o śr. 40cm wraz z przyczółkami 8,0m, wykonanie sączków podłużnych – 36,0m, wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm 271,0m<sup>2</sup>, wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5mm o

gr. 25cm łącznie 271,0m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 3cm z betonu asfaltowego AC8S 2725,00m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wiążącej z BA AC 16W gr. 6cm 271,0m<sup>2</sup>, wykonanie warstwy wyrównawczej z BA o śr. gr. 2cm 183,00t., frezowanie warstwowe do 3cm 90,00m<sup>2</sup>, wykonanie poboczy z kruszywa 0/31,5mm o szer. 0,75m 409,00m<sup>2</sup>, oczyszczenie rowów 20,00m, ustawienie oznakowania pionowego 3 słupki/3 tablice , wykonanie zjazdów z kruszywa 0/31,mm o gr. 15cm 372,00m<sup>2</sup>.

**Najniższa oferta w postępowaniu – 3 787 673,07 PLN brutto.**

3. **Termin realizacji zamówienia:** 8 miesięcy od podpisania umowy przez Wykonawcę

4. **Opis przygotowania oferty:**

- Oferta powinna być opatrzona pieczętą firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta.
- Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona.

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pomocą faksu – 48 613 23 38 lub poczty elektronicznej- [pzdpbialobrzegi@post.pl](mailto:pzdpbialobrzegi@post.pl)

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

**5 . Termin składania ofert**

Oferty należy składać do **15.01.2024 r.** do godziny **14.30**

**6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniej**

**Cena- 100%**

Zatwierdził dnia 08.01.2024r.

Dyrektor PZDP w Białobrzegach

Andrzej Adamiec