



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG PUBLICZNYCH

www.pzdpbialobrzegi.pl

Ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, tel. (48) 613-23-38,

e-mail: pzdpbialobrzegi@post.pl

NIP: 798-13-28-300, REGON: 670230824

PZDP.III. 2600.8.2018./ZO

Białobrzegi, 08.10.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Łączna wartość zamówienia dotycząca realizacji niniejszego zadania, została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro (w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., - Prawo zamówień publicznych – tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i na mocy art. 4 pkt. 8. Zamówienie nie podlega przepisom tej ustawy.

1. Zamawiający:

Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 109

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: **„Remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Przybyszew”**

Zakres robót według : przedmiar robót – załącznik nr 1
kosztorys ofertowy - załącznik nr 2

Termin realizacji zamówienia: 15 listopad 2018 r.

3. Opis przygotowania oferty:

- Oferta powinna być opatrzona pieczętką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez osobę upoważnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu oferenta.

- Oferta złożona po terminie składania ofert do Zamawiającego zostanie odrzucona. Jeżeli oferta będzie złożona za pomocą poczty na kopercie należy umieścić napis:

„Remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Przybyszew”

Zamawiający dopuszcza złożenie ofert za pomocą tel/faksu – 48 613 23 38 lub poczty elektronicznej- pzdpbialobrzegi@post.pl

Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

5 . Termin składania ofert

Oferty należy składać do **15.10.2018 r.** do godziny 14.00 w siedzibie Zamawiającego Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach ul. Kościelna 109, 26-800 Białobrzegi, sekretariat.

6. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena- 100%

Dyrektor
Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Białobrzegach
Włodzimierz Stachera

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

znak sprawy: PZDP.III.2600.8.2018/ZO

PRZEDMIAR ROBÓT

wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w m. Przybyszew etap I

Lp.	Kod pozycji (podstawy opisu robót) NR SST	Rodzaje robót. Opis roboty podstawowej, lokalizacja lub nr rysunku z projektu oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych.	J.m.	Ilość robót
1	2	3	4	5
1.				
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE				
1.1	KNNR 1 0111 - 01 D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. [0,040]	km	0,04
RAZEM				0,04
1.2	kalkulacja własna D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia na fundamencie betonowym o słupkach murowanych z przesłami stalowymi. - słupki o wymiarach 0,75mx0,28x0,28 szt. 5,00; - mur oporowy przy zjeździe: 4,00*1,10+2,80*1,00 o szerokości 0,30m; - fundament ogrodzenia 8,30x0,25x0,25;	kpl	1,00
RAZEM				1,00
1.3	kalkulacja własna D-01.02.04	Rozbiórka schodów betonowych na skarpie przy dojeździe do posesji.	kpl	1,00
RAZEM				1,00
1.4	KNR 2-31 t.0801-03;04 D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej grubości 20cm na zjeździe. $3,50 * (420 + 5,80) : 2 = 17,50$	m ²	17,50
RAZEM				17,50
1.5	KNNR1 t.0202-06 D-02.01.01	Wykonanie koryta pod ułożenie warstw konstrukcyjnych na zjazdach, chodniku i skarpie nasypu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kat III-IV z odwiezieniem gruntu na odległość do 1km. $(17,50 * 0,20) + (40,00 * 2,20 * 0,20) + (11,00 * 2,20 * 0,50) + 35,00 * 2,20 * (0,50 + 1,10) : 2 + 5,00 * 2,20 * (0,50 + 0,30) : 2 = 99,20$	m ³	99,20
RAZEM				99,20
1.6	kalkulacja własna D-01.02.04	Przestawienie słupa energetycznego.	kpl.	1,00
RAZEM				1,00
1.7	KNR 2-31 t.1406-03 D-10.11.01	Regulacja pionowa studni teletechnicznych [1,00]	szt	1,00
RAZEM				1,00
1.8	KNR 2-31 t.1406-04 D-10.11.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych. [2,00]	szt	2,00
RAZEM				2,00
2 grupa robót CPV 45233300-2 PODBUDOWY				

2.1	KNR 2-01 <u>0103-02</u> D-04.01.01	Profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na zjazdach i chodniku. $17,50+(107,00*2,20)=252,90$	m ²	252,90
RAZEM				221,00
2.2	KNR 2-01 t.0114-05 <u>ekstrapolacja</u> D-04.04.02	Wykonanie podbudowy na zjazdach i chodniku z kruszywa łamanego kwarcytowego 0/65mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm. $17,50+ (107,00*1,85)=215,45$	m ²	215,45
RAZEM				215,45
2.3	KNR 2-01 t.0114-07 <u>ekstrapolacja</u> D-04.04.02	Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego kwarcytowego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm. [17,50]	m ²	17,50
RAZEM				17,50
3 grupa robót CPV 45233252-0 ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, NAWIERZCHNIE				
3.1	KNR 2-31 <u>t.0407-05</u> D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [40,00]	m	40,00
RAZEM				40,00
3.2	KNR 2-31 <u>t.0511-03</u> D-05.03.23	Ułożenie kostki brukowej kolorowej na zjazdach o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości warstwy 4cm. [17,50]	m	17,50
RAZEM				17,50
3.3	KNR 2-31 <u>t.0511-02</u> D-05.03.23	Ułożenie kostki brukowej szarej na chodnikach o grubości 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości warstwy 4cm. [64,00]	m ²	64,00
RAZEM				64,00
3.4	KNNR 1 <u>t.0512-02</u> <u>analogia</u> D-06.01.03	Wykonanie wzmocnienia skarpy płytami betonowymi ażurowymi grubości 10cm z wypełnieniem otworów zasypką cementowo-piaskową, układanymi na betonie C8/12. $[40,00*(1,00+0,40):2]+(12,00*0,40)+(32,50*1,00):2=49,05$	m ²	49,05
RAZEM				49,05
4. Grupa robót CPV 4511000-8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE				
4.1	KNNR 1 <u>t.0506-01;02</u> D-06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni zielonych. $(20,00*2,50)+(10,00*1,00)+ (20,00*1,00)=80,00$	m ²	80,00
RAZEM				80,00

Opracował: Andrzej Kret

Data opracowania :wrzesień 2018r.

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

znak sprawy: PZDP.III.2600.8.2018/ZO

KOSZTORYS OFERTOWY**wykonanie remontu chodnika przy drodze powiatowej w m. Przybyszew etap I**

Nr poz.	Kod pozycji (podstawy opisu robót)	Nr SST	Grupy robót i rodzaje robót. Opis roboty podstawowej (elementu rozliczeniowego) oraz obliczenie ilości jednostek przedmiarowych.	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Grupa robót CPV 4511000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE							
1.1	KNNR 1 0111 - 01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. [0,040]	km	0,040		
1.2	kalkulacja własna	D-01.02.04	Rozbiórka ogrodzenia na fundamencie betonowym o słupkach murowanych z przęsłami stalowymi. - słupki o wymiarach 0,75mx0,28x0,28 szt. 5,00; - mur oporowy przy zjeździe: 4,00*1,10+2,80*1,00 o szerokości 0,30m; - fundament ogrodzenia 8,30x0,25x0,25;	kpl	1,00		
1.3	kalkulacja własna	D-01.02.04	Rozbiórka schodów betonowych na skarpie przy dojściu do posesji.	kpl	1,00		
1.4	KNR 2-31 0801 - 03;04	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni betonowej grubości 20cm na zjeździe. $3,50*(4,20+5,80):2=17,50$	m ²	17,50		
1.5	KNNR 1 0202-06	D-02.01.01	Wykonanie koryta pod ułożenie warstw konstrukcyjnych na zjazdach, chodniku i skarpie nasypu koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,40m ³ w gruncie kat III-IV z odwiezieniem gruntu na odległość do 1km. $(17,50*0,20)+(40,00*2,20*0,20)+(11,00*2,20*0,50)+35,00*2,20*(0,50+1,10):2+5,00*2,20*(0,50+0,30):2=99,20$	m ³	99,20		
1.6			Przestawienie słupa energetycznego.	kpl	1,00		
1.7	KNR 2-31 1406-03	D-10.11.01	Regulacja pionowa studni teletechnicznych [1,00]	szt	1,00		
1.8	KNR 2-31 1406-04	D-10.11.01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych. [2,00]	szt	2,00		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKOWE, ZIEMNE							
2 grupa robót CPV 45233300-2 PODBUDOWY							
2.1	KNR 2-01 0103-04	D-04.01.01	Profilowanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na zjazdach i chodniku. $17,50+(107,00*2,20)=252,90$	m ²	252,90		
2.2	KNR 2-01 0114-05 ekstrapolacja	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy na zjazdach i chodniku z kruszywa łamanego kwarcytowego 0/65mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 10cm. $17,50+(107,00*1,85)=215,45$	m ²	215,45		

2.3	KNR 2-01 0114-07 ekstrapolacja	D- 04.04.02	Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa łamanego kwarcytowego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm. [17,50]	m ²	17,50		
Razem dział: POBUDOWY							
3 grupa robót CPV 45233252-0 ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, NAWIERZCHNIE							
3.1	KNR 2-31 0407-05	D- 08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 [40,00]	m	40,00		
3.2	KNR 2-31 0511-03	D- 05.03.23	Ułożenie kostki brukowej kolorowej na zjazdach o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości warstwy 4cm. [17,50]	m ²	17,50		
3.3	KNR 2-31 0511-02	D- 05.03.23	Ułożenie kostki brukowej szarej na chodnikach o grubości 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości warstwy 4cm. [64,00]	m ²	64,00		
3.4	KNNR 1 0512 - 02 analogia	D- 06.01.03	Wykonanie wzmocnienia skarpy płytami betonowymi ażurowymi grubości 10cm z wypełnieniem otworów zasypką cementowo-piaskową, układanymi na betonie C8/12. [40,00*(1,00+0,40):2]+(12,00*0,40)+(32,50*1,00):2= 49,05	m ²	49,05		
Razem dział: ŁAWY, KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, NAWIERZCHNIE							
4. Grupa robót CPV 4511000-8 ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE							
4.1	KNNR 1 0506- 01;02	D- 06.01.01	Humusowanie wraz z obsianiem trawą powierzchni zielonych. (20,00*2,50)+(10,00*1,00)+(20,00*1,00)=80,00	m ²	80,00		
Razem dział: ROBOTY TOWARZYSZĄCE I WYKOŃCZENIOWE							
Razem wartość netto							
Podatek VAT 23%							
Razem wartość brutto							

Słownie wartość netto:

Opracował:

Data opracowania: